

**FUNETEC - PB**

FUNDAÇÃO DE APOIO AO IFPB

Pedido de Cotação

Número: 00100/2022

Empresa: FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E CULTURAL DA PARAIBA - 1. MTZ

Usuário: KARLA CARDOSO - Data: 23/03/2022 - Hora: 09:15

Data do Pedido: 23/03/2022	Data prevista p/ Avaliação das Propostas: 25/03/2022
Data Limite para Entrega de Proposta: 25/03/2022	Hora Limite para Entrega de Proposta: 18:00
Projeto: FOXCONN (ASUS) - 4º ACORDO DE PARCERIA/ EMPRESA	
Modalidade: COMPRA DIRETA DIRETA DECRETO 8241/14	
Comprador: KARLA CARDOSO	
Coordenador: MATEUS ASSIS MAXIMO DE LIMA	

Sub-Grupo	Material/Serviço	Unidade	Quantidade
MAQ/EQUIPTO/FERRAM [material]	CONECTOR FEMEA	UNIDADE	140,00
Detalhe do Material/Serviço:	Conector fêmea RJ45 CAT6 tipo keystone, padrão de montagem T568A/B, fabricante Furukawa/SohoPlus/Nexans ou equivalente. Deve ser certificado pela ANATEL e atender as normas da ABNT relacionadas.		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	av. Piauí, 75, João Pessoa, dos estados , PB		
MAQ/EQUIPTO/FERRAM [material]	PATCH CORD U/UTP	UNIDADE	40,00
Detalhe do Material/Serviço:	Patch cord U/UTP CAT.6 com 1,5 metros de comprimento, 100% cobre e classe de flamabilidade CM ou LSZH. Deve ser certificado pela ANATEL.		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	av. Piauí, 75, João Pessoa, dos estados , PB		
MAQ/EQUIPTO/FERRAM [material]	PATCH CORD U/UTP	UNIDADE	100,00
Detalhe do Material/Serviço:	Patch cord U/UTP CAT.6 com 2,5 metros de comprimento, 100% cobre e classe de flamabilidade CM ou LSZH. Deve ser certificado pela ANATEL.		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	av. Piauí, 75, João Pessoa, dos estados , PB		
MAQ/EQUIPTO/FERRAM [material]	PATCH PANEL	UNIDADE	7,00
Detalhe do Material/Serviço:	Patch panel 24 portas para rack 19" 1U CAT6 U/UTP T568A/B		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	av. Piauí, 75, João Pessoa, dos estados , PB		
MAQ/EQUIPTO/FERRAM [material]	GUIA	UNIDADE	5,00
Detalhe do Material/Serviço:	Guia traseira de cabos para patch panel 19" 1U		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	av. Piauí, 75, João Pessoa, dos estados , PB		
MAQ/EQUIPTO/FERRAM [material]	GUIA	UNIDADE	7,00
Detalhe do Material/Serviço:	Guia de cabos horizontal 19" 1U alta densidade		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	av. Piauí, 75, João Pessoa, dos estados , PB		
MAQ/EQUIPTO/FERRAM [material]	RÉGUA DE TOMADAS	UNIDADE	2,00
Detalhe do Material/Serviço:	Régua de tomadas para rack 19" 8 ou mais tomadas 2P+T 10A padrão NBR 14136 com cabo flexível tripolar 3x1mm ² ou superior		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	av. Piauí, 75, João Pessoa, dos estados , PB		
MAQ/EQUIPTO/FERRAM [material]	CABO	METRO	710,00
Detalhe do Material/Serviço:	Cabo U/UTP CAT 6, classe de flamabilidade LSZH, 100% cobre, Deve ser certificado pela ANATEL		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	av. Piauí, 75, João Pessoa, dos estados , PB		
MAQ/EQUIPTO/FERRAM [material]	CONECTOR MACHO	UNIDADE	300,00
Detalhe do Material/Serviço:	Conector macho RJ-45 CAT6 , conexões 100% cobre, certificado anatel		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	av. Piauí, 75, João Pessoa, dos estados , PB		
MAQ/EQUIPTO/FERRAM [material]	TAMPA PARA CONDULETE	UNIDADE	40,00
Detalhe do Material/Serviço:	Tampa para condutele 3/4" com 1 posto RJ45 keystone		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	av. Piauí, 75, João Pessoa, dos estados , PB		
MAQ/EQUIPTO/FERRAM [material]	TAMPA PARA CONDULETE	UNIDADE	100,00
Detalhe do Material/Serviço:	Tampa para condutele 1" com 1 posto RJ45 keystone		
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	av. Piauí, 75, João Pessoa, dos estados , PB		

OBS: O MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO, DEVERÁ SER COTADO COM PREÇOS CIF ATÉ O LOCAL DE ENTREGA, INDICANDO O PRAZO DE ENTREGA. DEVENDO SER EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA, CONTENDO ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA.

O PRAZO PARA O PAGAMENTO É DE ATÉ 10 DIAS ÚTEIS, APÓS O RECEBIMENTO DO MATERIAL.